



WYPOSAŻENIE WIATY:

STÓŁ




- 1 DACH: gont bitumiczny, kantówki 4x8 cm i 8x8 cm
kolor zielony
- 2 OBŁOCIE DACHU: deski boazerijno na pióro- wpust*
gr. 20 mm
- 3 SŁUPY NOSIŁE: drewno sosnowe (suszone komorowo)
Impregnowane dwukrotnie
przekrój słupów: 12x12 cm, wysokość 2 m
- 4 ZABUDOWA KŁZBROWA: drewno sosnowe (suszone komorowo)
Impregnowane dwukrotnie
kantówka montowana ukosnie
- 5 ZABUDOWA PEŁNA: drewno sosnowe (suszone komorowo)
Impregnowane dwukrotnie
deski boazerijno
- 6 KOTWNIENIE: fundament przedrytkowany (wg instrukcji producenta)
noworzelnic: kostka betonowa gr. 8 cm
podspjka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- 7 obrzeże betonowe 8x30 cm
podspjka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

LAWKA



KRZESŁO



WATERPŁ: drewno sosnowe klepne
Impregnowane dwukrotnie

NAZWA I ADRES „JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:	TRASA SKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Korzeniewskiego 2/171, 70-211 Szczecin tel. 505 92 38 35, trasko@2.pl
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Borlińskiego w Świnoujściu – miejsce do wypożyczenia
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY Projekt zagospodarowania terenu
NAZWA RYSUNKU:	Urządzenia meblej architektury – widia
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Sobolewski upr. nr ZAP/0025/P/000/15 w specjalności dotyczącej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Kwiatkowska upr. nr ZAP/0198/P/000/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. drogi
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Sobolewska
nr dokumentacji:	DATA: 10.05.2019 r. SKALA: 1:500 RYS. NR: 2

Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt ten jest chroniony prawem zastrzeżeniem z ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, oddzielenie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.