



## **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 94 099 200,00 zł

TS/w.t.p./ 108 /2017  
EA/PW/1465/2017

Świnoujście, dnia 31.08.2017r.

**Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o.**  
Ul. Zielonogórska 35  
71-084 Szczecin  
505 017 7880

### **WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ**

Dla obiektu : restauracja Koncertowa w parku Zdrojowym ul. Chrobrego w Świnoujściu w działce nr 162 obręb ewidencyjny nr 2. (zgodnie z wnioskiem z dnia 28.08.2017r )  
Określamy następujące warunki techniczne przyłączenia zwane dalej „warunkami”,

#### **A. TECHNICZNE WARUNKI PODŁĄCZENIA:**

##### **1. Określenie miejsca włączenia do sieci:**

###### **1.1. WODOCIĄG**

- z rur żeliwnych o śr. 100 mm w ulicy Chrobrego w Świnoujściu, ciśnienie robocze w sieci wodociągowej 0,3 - 0,35 MPa

###### **1.2. KANALIZACJA ŚCIEKOWA:**

- z rur kamionkowych o śr. 500 mm w ulicy Chrobrego w Świnoujściu

#### **Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych:**

- 1.1. Na przyłączach wodociągowych oraz sieciach zewnętrznych stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym o połączeniach kołnierзовych. Na przyłączach dopuszcza się stosowanie zasuw o połączeniach mufowych.
- 1.2. Na przyłączach wodociągowych należy stosować rury z PE o połączeniach zgrzewanych .
- 1.3. Na sieciach wodociągowych należy stosować rury z PE ,żeliwa lub żywic
- 1.4. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
2. **Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonywania zewnętrznych sieci i przyłączy wod.-kan.**
  - 2.1. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagają uzgodnienia w ZWiK.
  - 2.2. W przypadku konieczności prowadzenia przewodów wod.-kan. przez grunty osób trzecich, inwestor winien uzyskać i przedłożyć w ZWiK pisemną zgodę właścicieli tych terenów na przebieg przewodów oraz lokalizację studni wodomierzowej i kanalizacyjnej lub decyzję odpowiedniego organu.
  - 2.3. Należy zabezpieczyć możliwość odwadniania każdej nowoprojektowanej sieci wodociągowej.



- 2.4. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych należy oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową (dla kanalizacji kolor zielony, dla wodociągów – kolor niebieski lub biało-niebieski).
- 2.5. Instalacje wewnętrzne zakończyć studzienką kanalizacyjną na terenie posesji w odległości ok. 1 m od granicy posesji.
- 2.6. Do studzienek kanalizacyjnych należy zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.
- 2.7. Dla obiektów z usługami gastronomicznymi, na ściekach wypływających (z kuchni, barów, restauracji itp.) należy zainstalować separator tłuszczu organicznych
- 2.8. Sieci i przyłącza wodociągowe należy układać z minimalnym przykryciem 1,1 m licząc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.
- 2.9. Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga stosowania odpowiednich zamknięć przeciw zalewowym o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie automatyczne lub ręczne zamknięcie.
- 2.10. Każdorazowe odstępianie od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga uzgodnienia ze ZWiK.

### **3.Odbiór techniczny i włączenie do sieci:**

**3.1 Odbiór techniczny nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie próby technicznej wodociągu i kanalizacji winien się odbyć w obecności przedstawiciela ZWiK przed zasypaniem instalacji.**

3.2 Do odbioru końcowego nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor winien dostarczyć:

3.2.1 Ważne warunki przyłączenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.

3.2.2 Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego wykonawcę robót i sporządzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.

3.2.3 Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

3.2.4 Protokół z dokonania próby ciśnienia, wynik badania wody wykonany przez uprawnioną jednostkę (Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, laboratorium wody ZWiK lub inne).

3.3 Włączenie do eksploatacji nowo-budowanych przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wykonuje ZWiK, lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.

3.4 Montaż wodomierzy wykonuje wyłącznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

**4.Pozostałe ustalenia:** .....

.....

.....

### **B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:**

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
3. Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną ,za pierwszą studzienką licząc od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.
4. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za zapewnienie



niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych wraz z urządzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca usług .Dopuszcza się możliwość przekazania do eksploatacji przez przedsiębiorstwo przyłączy wod – kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztów ich eksploatacji przez usługobiorcę.

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w i mimo tego będzie pobierał wodę i odprowadzał ścieki, ZWiK Sp. z o.o. podejmie działania na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, które mogą spowodować nałożenie na inwestora kar pieniężnych przewidzianych w art. 28 ustawy.

**6 Warunki dotyczące odprowadzania ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.**

6.1 Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać ściekom komunalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ścieki nie odpowiadające warunkom należy podczyszczać.

7 W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

8 Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodów podajemy na załączonej mapie w skali 1 : 500.

9 Ważność warunków technicznych podłączenia ustala się na 2 lata od daty wydania .

Wystawił:

Kierownik Wydziału Sieci

*mgr inż. Jan Chrzastowski*  
upr. bud. 274.82/94


Zatwierdził:

~~PREZES~~  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr inż. Małgorzata Bogdał*

Powyższe warunki podłączenia akceptuję:





Sieć wodociągowa - żeliwo o śr. 100 mm

Kanalizacja sanitarna - kamionka o śr. 500 mm

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołtataja 4  
tel. 91 321 45 31, fax 91 321 47 82  
NIP 855-00-24-412

Kierownik Wydziału Sieci  
mgr inż. Jan Chruszczyński  
upr. bud. 274.SZ/94