



KOSTKA GRANITOWA 10 x 10 cm
W KOLORZE JASNO SZARYM




RZUT NAWIERZCHNI ALEJKI 1:25

A

	KOSTKA GRANITOWA 10 x 10 cm
5 cm	PODSYPKA PIASKOWA
20 cm*	KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. #0/31,5 mm
10 cm	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU



A



*UWAGA:

NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ NA PLACACH PARKOWYCH,
GDZIE NIE JEST PRZEWIDZANY RUCH KOŁOWY WYKONAĆ
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. #0/31,5 mm GRUB. 10.0 cm.

ALEJKA BRUKOWANA DLA RUCHU PIESZEGO
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJAZDU
SEKTOR 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-064 SZCZECIN, tel. 4530822 tel/fax 4530850	
TRZECI: REWALORYZACJA PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUSZCIE DLA SEKTORA NR 1 I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PIKNIKOWEGO PRZY KANAŁE-STAWIE PARKOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	NR ZLEC.: WM/83/ 2017
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY – ARCHITEKTURA	DATA: 03.2018
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Lesław Herman N. uprawnień: 57/004/2008 (20-09-01) specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	SKALA: 1:25
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Barbara Garncaarz N. uprawnień: 17/004/2008 (20-09-01) specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	NR RYS.: 7.