


RZUT NAWIERZCHNI ALEJKI 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 1:25

A	KOSTKA GRANITOWA 10 x 10 cm
	5 cm PODSYPKA PIASKOWA
	20 cm* KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. #0/31,5 mm
	10 cm WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

*UWAGA:

NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ NA PLACACH PARKOWYCH,
GDZIE NIE JEST PRZEWIDZANY RUCH KOŁOWY WYKONAĆ
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. #0/31,5 mm GRUB. 10.0 cm.

ALEJKA O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI GRANITOWEJ
SEKTOR 1

PPKZ PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530922 tel/fax 4530850	
TREŚĆ: REWALORYZACJA PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA SEKTORA NR 1 I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PIKNIKOWEGO PRZY KANALE-STAWIE PARKOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA	NR ZLEC.: WIM/83/2017 DATA: 03.2018 SKALA: 1:25 NR RYS.: D-3
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Libera Nr uprawnień: ZAP/0198/POOD/09 specjalność: drogowa bez ograniczeń	
SPRAWDZIE: mgr inż. Marcin Wróbel Nr uprawnień: ZAP/0170/POOD/11 specjalność: drogowa bez ograniczeń	