

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika)

Ulica: Mostowa, dz, 26/10, 26/6, 27/2 Obręb Świnoujście, 326301_1.0013 Miasto Świnoujście, 326301_1 Woj. zachodniopomorskie	GEOX POMIARY Jarogniew Ciołek Ostromice 59 72-510 Wolin tel. 514-675-063
SKALA 1 : 500 Układ współrzędnych : 2000-15 Poziom odniesienia wysokości Kronsztadt „86"	
Kierownik roboty : Jarogniew Ciołek upr. 21601	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej BGM.6642.19.2017 zgłoszonej w MODGiK w Świnoujściu
Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 ark. 5.219.15.11.3.4, 5.210.15.11.4.3 2. ~~danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ 3. pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. ~~opracowanych geodezyjnych elementów planu zagospodarowania przestrzennego dnia rozpoczynające linie regulacyjne, osie ulic).~~	**W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr :** Rp.1184, 1342, 1344 **podlegające ochronie** na podst. art.15, art. 48 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 240 poz. 2027 z2005 r. Na Dz U. nr 193 poz. Z 2010r.)
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak	
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.	
Informacje dodatkowe 1. Zakres pomiaru 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/K1 (podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.) 5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wyłączeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7. Karta rejestracyjna i płyta CD z plikami *dwg, stanowią integralną część wtornika 8. Wolnik sporządzone metodą : wektorową 9. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz U Nr263, poz.1572) nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4.0 m od granicy nieruchomości. - nie dotyczy. 10. Nie wykonano czynności określonych w par. 80 ust 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr263, poz. 1572)	**Rejestracja** Granice i nr działek ewidencyjnych według danych MODGiK w Świnoujściu z dnia 23.02.2017r. [illegible] 2017. 930 23. 03. 2017
Uzbrojenie opracowano na podstawie : 1.~~Inwentaryzacji branżowych – z litera B~~ 2.Pomiarowego ustalenia przebiegu aparataru elektro-magnetycznej - z litera A 3.Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery 4.~~Inwentaryzacji – z litera D~~ W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 24-02-2017 r.	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego : GEODETA UPRAWNIONY Sporządził dnia : 27.02.2017 r. inż. Jarogniew Ciołek upr. zaw. GGK nr 21601

LEGENDA:

- zakres opracowania/ zakres objęty wnioskiem
- granice i numery działek
- projektowane obiekty

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA OZNACZENIA

- OM.V.C.31 — linia rozgraniczająca część tymonów oznaczonych symbole cyfrowo-literowym i linia rozgraniczająca linia zabudowy
- obszar szczególnego zagrożenia powodziowego

NAWIERZCHNIE

- proj.chodnik- kostka betonowa, niefazowana , kolor jasnoszary wym. 10*16
- ~~poł.asfalt dla samochodów~~ kostka betonowa, ciemnoszara wym. 10*16, kol. ciemnoszary
- projektowana droga piesio-jezdna pt. betonowe / pł.aturowe
- plac manewrowy kostka betonowa o nolinoldi jak dla samochodów osobowych
- miejsca parkingowe/ mp dla niepełnosprawnych pt. betonowe / pł.aturowe
- dojście piesza do nabrzeża kostka betonowa o nolinoldi jak dla samochodów osobowych

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I MAŁA ARCHITEKTURA

- miejsca postojowe dla rowerów
- ławostoły
- ławki i śmietniki
- oświetlenie terenu wg branży elektrycznej

ZIELEŃ

- trawnik
- drzewa istniejące
- projektowane drzewa i krzewy
- żywopłot od strony ulicy h=120cm

Maple
Architecture & Design

Maple sp. z o.o.
Al. Korfantego 74
40-161 Katowice
info@mapiestudio.eu
NIP 634 291 1067
mapiestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI: Świnoujście, ul.Mostowa

INWESTOR:

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Kamil Polonis
mgr inż. arch. Paulina Rychlicka

BRANŻA:		**FAZA:**
ARCHITEKTURA		PW
SKALA:	**DATA:**	**NR RYS.**
1:500	marzec 2019	Z-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.