



SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10




SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10




PRZEKRÓJ 5-5

skala 1:50



PRZEKRÓJ 4-4

skala 1:50



Legenda

- 1 warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- 1\*warstwa ścieralna z kostki betonowej grub.8cm typu ECO
- 2 podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- 3 podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- 3\*podszypka piaskowa grub.5 cm
- 4 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
- 5 warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o Rm=2.5 MPa grub. 15 cm
- 6 krawężnik betonowy 15x22x100 cm
- 7 ława betonowa C12/15 (B15)
- 8 humusowanie z obsianiem trawą grub. 10 cm
- 9 warstwa destruktu asfaltowego grub.25 cm
- 10 warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub.15 cm

mgr inż. arch. Alicja Misztal



BIURO ARCHITEKTONICZNE

A.M. Biuro Architektoniczne

Alicja Misztal

ul. Piętowa 19  
71-804 Szczecin  
adres e-mail: almisza@wp.pl  
tel. 609643717

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego czynszowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: deszczową, kanalizacji sanitarnej, wodociagową, oświetleniową na terenie dz. nr 428/3 oraz budowa drogi wewnętrznej na dz.nr: 428/2 i zjazdem na dz. nr 428/5 z drogi dz. nr 271 (ul. K.W. Steyera) w Świnoujściu, obręb 0010 Świnoujście

Inwestor:

LOKUM Sp. z o. o.  
ul. Wyspiańskiego 35c  
Świnoujście 72-600

Tytuł rysunku

Przekroje konstrukcyjne i

szczegółowej

Faza projektu

Projekt budowlany

Projektant:

mgr inż.Monika Biełacka  
upr. nr ZAP/0198/POOD/09

Sprawdzający:

mgr inż. Anna Kwiatkowska  
upr. nr ZAP/0198/POOD/12

Podpis

Skala rysunku

1:50 1:10

Nr arkusza

D4.2

Data

08.2016 r.