


OPASKA Z KOSTKI

- KOSTKA BETONOWA gr.6 cm
- PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm
- PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY 10 cm
- GRUNT RODZIMY max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany

BIEŻNIA

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA wylewana - gr.ok.13 mm + 35 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU KAMIENNEGO 0-4 mm min. gr. 5cm
- WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm min. gr. 15cm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU gr. ok. 60cm (wymiana gruntu)
- GRUNT RODZIMY max. dogęszczony powierzchniowo i wyrównany



PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**ADAPTACJA PARTERU
BUDYNKU NA CELE
ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
ŻŁOBKA
PRZY UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
W ŚWINOUJŚCIU**

ADRES INWESTYCJI:

**UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006**

**KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX**

TYTUŁ RYSUNKU:

**PRZEKRÓJ-
NAWIERZCHNIA BIEŻNI**

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001,
specjalność: architektura

mgr inż. arch. Monika Makarewicz
nr upr.7/ZPOIA/OKK/2013
specjalność: architektura

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002,
specjalność: architektura

STADIUM:

PBW

SKALA RYSUNKU:

1:10

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2019

NR RYSUNKU:

Z3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich