















Zestawienie kubatur wykopów			
Profil	Uśredniona powierzchnia wykopu [m²]	Odległość między profilami lub długość profilu [m]	Objętość wykopu [m³]
do 1-1	3.38	0.80	2.70
od 1-1 do 2-2	3.33	9.50	31.64
od 2-2 do 3-3	2.72	12.00	32.64
od 3-3 do 4-4	2.13	13.00	27.69
od 4-4 do 5-5	3.01	12.00	36.12
od 5-5 do placu	3.94	6.20	24.43
6-6	6.60	11.30	*74.58*
7-7	5.85	12.20	*71.37*
średnia dla 6-6 i 7-7	-	-	72.98
8-8	3.40	9.50	32.30
Łącznie			260.49



BIURO PROJEKTÓW ABC
PL-72610 Świnoujście; Wyb. Władysława IV 15/8; tel: +48(0)913279455; www.abc.cad.pl

PROJEKTANT:
© mgr inż. arch. Mariusz Olszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 14/ZPOIA/OKK/2009

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 5/ZPOIA/OKK/2008

OPRACOWAŁ:
© mgr inż. arch. Krzysztof Koncewicz

DATA:
Świnoujście, Kwiecień 2014

TEMAT:
Publiczny ciąg pieszy - przejście na plażę
na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu - Etap I

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYS:
Wykopy

SKALA: **1:100** @A3

NUMER RYS: **D-01**