





Przekrój A



kostka betonowa 20x16x8 cm
podspłka cementowo-piaskowa, grubości 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0–32 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 25 cm
klepisko podłoże – mieszanka piaskowo-zwirowa, grubość warstwy 20 cm

<p>NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:</p>	 <p>T R A S K O PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J. Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin tel. 505 92 38 35, trasko@o2.pl</p>
<p>NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:</p>	 <p>Prezydent Miasta Świnoujścia Zarządca dróg publicznych ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście</p>
<p>NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:</p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowych i gminnych w Świnoujściu- ulice: Pogoda, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdów/Pomorska), Miodowa wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Onkocyna, Turkusowa, Sucha, Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu</p>
<p>ULICA:</p>	<p>Miodowa, Miodowa – łącznik</p>
<p>RODZAJ OPRACOWANIA:</p>	<p>PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY</p>
<p>NAZWA RYSUNKU:</p>	<p>Przekroje konstrukcyjne</p>
<p>PROJEKTANT:</p>	<p>techn. Zygmunt Sobolewski upr. nr 270/Sz/85 w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY:</p>	<p>mgr inż. Wojciech Sobolewski upr. nr ZAP/0053/P00D/13 w specjalności: drogowej do projektowania bez ograniczeń</p>
<p>nr dokumentacji: 20-2018</p>	<p>Praca autorskie zastrzeżone. Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Koplowanie, powielanie, odszczepianie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.</p>
<p>DATA: 27 08 2018 r.</p>	<p>SKALA: 1:25</p>
<p>RYS. NR:</p>	<p>2</p>