





Przekrój A



	kostka betonowa 20x16x8 cm
	podsyпка cementowo–piaskowa, grubości 3 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0–32 mm
	stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 25 cm
	ulepszone podłoże – mieszanka piaskowo–żwirowa, grubość warstwy 20 cm



NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:	 T R A S K O PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Korzeniowskiego 2/171, 70–211 Szczecin tel. 505 92 38 35, trasko@o2.pl
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	 Prezydent Miasta Świnoujścia Zarządca dróg publicznych ul. Wojska Polskiego 1/5 72–600 Świnoujście
NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:	Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej wraz z nodzem autorskim dla zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu–ulic: Pogodna, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdowa/Pomorska), Młodowa wraz z łącznikiem do ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Omocowa, Turkusowa, Sucha, Szwedzka, Trzeźnowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu
ULICA:	Warzywna
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	Przekroje konstrukcyjne
PROJEKTANT:	techn. Zygmunt Sobolewski upr. nr 270/Sz/85 w specjności: konstrukcyjno–inżynierijnej w zakresie dróg
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Sobolewski upr. nr ZAP/0053/POOD/13 w specjności: drogowej do projektowania bez ograniczeń
	DATA: 27 08 2018 r. SKALA: 1:25
nr dokumentacji: 20–2018	RYS. NR: 2