

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr: **WIZ.271.2.108.2019.SO** z dnia **22.10.2019** r. dotyczącego realizacji zadania pn.:

„Remont drogi wewnętrznej na nieruchomości gminnej dz. nr 176 przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie w linii istniejącej drogi wewnętrznej na nieruchomości gminnej dz. nr 176 (Cmentarz Komunalny) przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu używanych płyt drogowych betonowych 1,5m x 3,0m na długości ok. 50 mb.

2. Stan istniejący

Nieruchomość pełniąca funkcję Cmentarza Komunalnego, stanowi własność Gminy Miasto Świnoujście, która jest Zamawiającym w postępowaniu.

Przewidziana do remontu/utwardzenia droga wewnętrzna jest w chwili obecnej mocno rozjeżdżona (głębokie koleiny) przez samochody ciężarowe, wywożące śmieci z terenu cmentarza. Ok. 50 m odcinek drogi przewidziany do remontu rozpoczyna się w linii bryły budynku administracyjnego zlokalizowanego przy bramie głównej i łukiem po lewej stronie cmentarza prowadzi do pierwszych grobów w sektorze A. Przewiduje się miejscowe poszerzenie drogi w miejscu planowanego wjazdu na teren nowej sortowni śmieci, zlokalizowanej za budynkiem administracyjnym.



3. Wymagania

- a) przed złożeniem oferty, zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
- b) wykonawca winien udzielić 12 miesięcznej gwarancji na wykonane utwardzenie drogi,
- c) zadanie zostanie wykonane przy użyciu betonowych płyt drogowych stanowiących własność zamawiającego i zgromadzonych na terenie nieruchomości,
- d) przed rozpoczęciem układania płyt drogowych Wykonawca winien wyrównać teren drogi niwelując koleiny i nasypy po obu stronach drogi,



- e) płyty układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm ze spadkiem jednostronnym 2% do wewnątrz łuku,
- f) po stronie wewnętrznej łuku (prawa strona drogi) płyty winny być wyniesione 5-10 cm ponad powierzchnię otoczenia,
- g) płyty układać podłużnie w dwóch rzędach, bardzo blisko siebie. W razie potrzeby krawędzie płyty można dociąć,
- h) w miejscu planowanego wjazdu na nowy plac sortowni śmieci wykonać poszerzenie drogi, stanowiące utwardzony wjazd: w linii istniejącego z boku ogrodzenia wykonać przełamanie spadku nawierzchni,
- i) ogólna powierzchnia utwardzenia drogi wynosi ok. 200 m².
- j) przedmiotowe roboty nie są objęte wymaganiami posiadania pozwolenia na budowę.

4. Uwagi końcowe

- a) wykonawca realizować będzie przedmiotowe roboty na terenie obiektu wymagającego szczególnej uwagi pod względem bezpieczeństwa osób postronnych. Należy realizować roboty z zastosowaniem wszelkich środków

- bezpieczeństwa. Miejsce prowadzenia robót należy oznakować i zagrodzić aby uniemożliwić przejście w miejscach niebezpiecznych.
- b) prace przy realizacji zamówienia mogą być wykonywane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od godz. 8:00 do godz. 16:00,
 - c) prowadzenie robót w soboty oraz po godzinie 16:00 jest możliwe wyłącznie po ustaleniu tego z Administratorem Cmentarza,
 - d) cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.
 - e) wszystkie materiały (poza betonowymi płytami drogowymi) niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca na własny koszt.
 - f) wszelkie odpady powstałe podczas pracy należy na bieżąco wywieźć i przekazać do utylizacji na koszt Wykonawcy robót. Dopuszcza się okresowe składowanie odpadów na terenie obok miejsca prowadzenia robót.

