


WYPOSAŻENIE

1. umywalka - bateria stojąca ,uruchamiana na podczerwień
2. dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z przyciskiem łokciowym
3. elektryczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej
4. lustro - stal nierdzewna kwasoodporna polerowana
5. dyfuzor zapachów ukryty w pomieszczeniu technicznym
6. kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kwasoodporny ukryty w ścianie
7. uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych uchylny, H=80 cm
8. zawór czepalny ze złączką do węża, ukryty w ścianie
9. przycisk bezpieczeństwa - sygnał akustyczny i świetlny
9. "żądanie pomocy " zintegrowany z modulem gsm
10. toaleta wisząca- stal nierdzewna, uruchamianie wody na podczerwień
11. uchwyt ścienny dla niepełnosprawnych stały - szt.2
12. kratka wentylacyjna ze wspomaganie



DACH

blacha stalowa ocynkowana gr. 1 mm
izolacja przeciwwilgociowa
styropian XPS gr 80 mm
konstrukcja stalowa
płyta warstwowa z rdzeniem PUR gr 100 mm.
płyta HPL

kiniet wandaloodporny, zintegrowany z systemem alarmowym
wypożany w moduł świetlno - dźwiękowy i czujnik zmierzchowy
daszek poliweglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej

ŚCIANA

płyty granitowe gr 10 mm.
konstrukcja stalowa pod płyty granitowe gr. 30 mm
styropian XPS gr 30 mm
konstrukcja stalowa
płyta warstwowa z rdzeniem PUR gr. 100 mm
płyta HPL

PODŁOGA

blacha aluminiowa ryflowana, antypoślizgowa
folia pe
konstrukcja stalowa - płyta warstwowa z rdzeniem PUR o gr 100 mm
płyta fundamentowa gr. 200 mm
2 x folia pe
chudy beton gr. 100 mm/200 mm
podsypka piaskowa zagęszczona gr 500 mm
geotkanina separacyjno-wznacniająca
grunt rodzimy wyrównany i dogęszczony powierzchniowo do Is>0,95

CHODNIK

kostka betonowa gr. 60 mm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 40 mm
kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 100 mm
geotkanina separacyjno-wznacniająca
grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARYS	
ul. Orzechowa 1; 72-003 Dobra/ Szczecin	
PROJEKT BUDOWLANY	
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W ŚWINOUJŚCIU	
AUTORS:	ul. Grunwaldzka, Świnoujście
dz nr 171/64, obręb 0010	
INWESTOR:	Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	
PROJEKTANT	mgr inż arch. Etylieta Kojanowicz-Belinke
upr. bud. 5852/99	
do proj. w specjalności architektonicznej	
PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Gałan
upr. bud. 192/POIA/OKX/2016	
OPRACOWAŁ	do pojaw. specjalności architektonicznej b/c
TOALETA - PRZEKRÓJ I-I	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
SKALA:	1:25
DATA:	październik 2019
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	