



1. PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
3. KAŻDĄ ZMIANĘ UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
6. WSZYSTKIE ŚLEMY I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ , RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENTYLACJI, KORYT KABLOWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ W WYŻSZEJ KLASIE PRZEGRODY
10. NAŻWY WŁASNE UŻYWANE SĄ JEDYNIE W CELU OKRESLENIA STANDARDU MATERIAŁOWEGO LUB WYGLĄDU MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
11. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE I ESTETYCZNE.
12. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I CERTYFIKATY
13. JEŻELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOŚĆ ZAPROJEKTÓWANYCH ROZWIĄZAŃ Z WYMAGANIAMI FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POFORMOWAĆ INWESTORA I GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ OCZEKIWAĆ NA ROZWIĄZANIE ZAMIENNE.

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU REWIZJE RYSUNKU Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)
3. WYSOKOŚĆ DRZWI W MERZONA DO POSADZKI WYKOŃCZONEJ
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE
5. WYMIARY PODANE W CM, RZĘDNE POZIOMÓW W M

1. OTWORY W ŚCIANACH I PRZEPUSTY KOORDYNOWAĆ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ELEWACJI, ZALECENIAMI P.POŻ I DETALAMI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OZNACZENIA PRZEGRÓD

SZ1
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁU PO DOCIEPLENIU
- OKŁADZINA CERAMICZNA W KOLORZE CIEMNOSZARYM
- PŁYTY Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 12cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- GLAZURA W KOLORZE CIEMNOSZARYM do wys. 2,0m

SZ2
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO DOCIEPLENIU
- TYNK BARWIONY W MASIE CERESIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2
- STYROPIAN GR. 15cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.

SZ3
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁU PROJEKTOWANA
- OKŁADZINA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4mm W KOLORZE DARK GREY METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM.
- PŁYTY Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 12cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.
- GŁADŹ GIPSOWA
- FARBA ZMYWALNA (W POMESZCZENIACH USŁUGOWYCH)

SZ4
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POZIOM 0 PROJEKTOWANA
- OKŁADZINA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4mm W KOLORZE CHAMPAGNE METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM.
- PŁYTY Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 15cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.
- GŁADŹ GIPSOWA
- FARBA ZMYWALNA (W POMESZCZENIACH USŁUGOWYCH)

SZ5
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
- TYNK BARWIONY W MASIE CERESIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2
- STYROPIAN GR. 14cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.

SDW
STROPODACH WENTYLOWANY
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- ŻELBETOWE PŁYTY DACHOWE W SPADKU
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE WEŻNA MIN. GR. 20cm
- PŁYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH



SCHEMAT RZUTOWY

OZNACZENIA

1. PANEL ALUC SYSTEMOWY BLACHA STALOWA POKOJOWA KOLOR RAL 9007
2. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU O GRUBOŚCI 10cm
3. PROJEKTOWANA BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA
PLECY SZKŁO CERSIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2
Zgodnie według "PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU - KOLORYSTYKI ELEWACJI"
4. PROJEKTOWANA OBUDOWA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4mm
PŁYTY Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 12cm
KOLOR: DARK GREY METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM. PROFIL PREFIX ALUMAX 2 PTS. ELIMAX
KOLOR JASNY POZIOM 0 ORAZ POCIĄG WEJŚCIA GŁÓWNEGO - CHAMPAGNE METALLIC.
KOLOR CIEMNY PRZYCIEMNE - DARK GREY METALLIC.
5. PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POKOJOWEJ KOLOR RAL 9007
6. PROJEKTOWANA BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA
PLECY SZKŁO CERSIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2 PROFIL PREFIX ALUMAX 2 PTS. ELIMAX
7. OBOK PONACZEŃ PANDIT - SZKŁO MATOWE ZEBRANEMOWE, BIAŁEGO
PLIQ WYPRAWIONYM, ustrojów montażowy wysoką 10 mm - o gr. 200 µm

ZMIANY DATA

GŁÓWNY PROJEKTANT
ARCHITEKTURA I INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-Łagoda
ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAŁ (AUTOR PROJEKTU)
mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA
upr.budowlany: ua/0044/zarz/2012
upr.geod. nr 14/ZPOA/GK/IK/2012

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOOKA
specjalność: architektoniczna
upr.nr 1797

OPRACOWAŁ

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU I KOLORYSTYKI ELEWACJI
ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście
Część1 - Projekt Termomodernizacji

ADRES INWESTYCJI

ul. J. Dąbrowskiego 4, Świnoujście
dz. nr 456 obręb 0006

INWESTOR

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

BRANŻA	FAZA
ARCHITEKTURA	P.B.W.

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	grudzień 2016r.	1A

PRAWA AUTORSKIE CHAPTER2DESIGN projekt jest własnością spółki oraz jest chroniony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, publikacja i udostępnianie osobom trzecim bez zgody jest zabronione.