




ŚCIANA A




ŚCIANA B




ŚCIANA C




ŚCIANA D



ŚCIANA E



ŚCIANA F



UWAGA

GABLOTY INFORMACYJNE - zakup nie objęty zamówieniem, do wykonania montaż istniejących gablot ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI I RURY CO - do oczyszczenia i pomalowania ELEMENTY ISTNIEJĄCE : KAMERY, DZWONKI, CZUJKI - do demontażu i ponownego montażu z uwzględnieniem zmiany lokalizacji z uwagi

na sufity podwieszane OZNAKOWANIE PPOŻ: nowe tabliczki informacyjne (piktogramy) analogiczne do istniejących ŚCIANA POD ODBOJNICĄ malowana farbą olejną w kolorze białym ŚCIANA NAD ODBOJNICĄ malowana farbą akrylową w kolorze białym wszystkie narożniki wypukłe ścian wyposażone w : ODBOJNICĘ NAROŻNĄ - NAROŻNIK ACRAMIT 90 POLMAR KOLOR: GRAFIT WYMIARY: 65 x 65 MM


DYREKTOR
SEKRETARIAT

WSZYSTKIE NAPISY NA PLEXI (5 mm) KLEJONE DO ŚCIANY KOLORYSTYKA: grafit - RAL7015 lub biel WYSOKOŚĆ: 25 cm

LISTWA PRZYPODŁOGOWA WYS. 10cm systemowa z wklejonym paskiem wykładziny Marmoleum Striato Textura e5232 Flow

ODBOJNICA ŚCIENNA HPL (lub MDF niepalny) Z LAMINATEM FORMICA F2478 -RAL 5021 F7912 - RAL 7015

GRAFIKI NA PRZEźROCYSTEJ PLEXI (5 mm) - DRUKOWANE OD SPODU; MECHANICZNIE MOCOWANE DO ŚCIANY ZA POMOCĄ KOŁKÓW Z KAPTURKAMI; KOLORYSTYKA RAMKI: RAL 7015, GRUBOŚĆ: 5 CM



LOGO Z PLEXI (5mm) KLEJONE DO ŚCIANY CIĘTE LASEROWO, KOLORYSTYKA: RAL 7015, 5021

#301921816

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH
W BUDYNKACH CEZIT W
ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI:

UL. GDYŃSKA 26
72-600 ŚWINOUJŚCIE
DZ.NR 546/2 OBR.9

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

BUDYNEK A -
KORYTARZ
ETAP I

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001, AUTOR PROJEKTU
specjalność: architektura

STADIUM:
PW

SKALA RYSUNKU:
1:100

DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC 2020

NR RYSUNKU:

5

WSZELKIE PRAWA ZAŚRZEŻONE
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich