

Zakres rzeczowo - finansowy robót

„Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”

L.p.	ST	Opis	jm	ilość razem	cena jednostkowa [zł]	wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,17		
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
3	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,55		
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
5	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	12,00		
6	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozebranie podbudowy cementowo-piaskowej o grubości do 15 cm	m2	12,00		
7	KNR 4-01 1108-06	Wywiezienie ziemi i gruzu poza teren budowy na odległość 10 km. Analogia	m3	6,00		
II ROBOTY ZIEMNE						
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-ładowarki	m2	504,00		
9	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.	m2	504,00		
10	KNR 4-01 1108-06	Wywiezienie ziemi i gruzu poza teren budowy na odległość 10 km. Analogia	m3	20,21		
III ROBOTY DROGOWE						
11	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa z oporem pod obrzeża betonowe	m3	32,08		
12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	356,50		
13	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Analogia	m2	504,00		
14	KNR 2-31 0114-03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Analogia	m2	504,60		
15	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,50		
16	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00		
17	KNR 2-31 0407-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm	m2	479,60		
18		Inne nie wymienione i niezbędne do wykonania roboty,	kpl	1,00		
					razem netto	
					VAT	
					razem brutto	