


RZUT NAWIERZCHNI ALEJKI 1:25



PROFIL KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 1:25

A

5 cm	KOSTKA GRANITOWA 10 x 10 cm
10 cm	PODSYPKA PIASKOWA
10 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. #0/31,5 mm
10 cm	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU

B

5 cm	KLINIEC – kruszywo kamienne (70%) + glina (30%) po zwalowaniu 5 cm grubości
15 cm	PODSYPKA PIASKOWA
15 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. #0/31,5 mm
10 cm	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU

ALEJKA ŻWIROWA Z PASEM  
BRUKOWANYMI SZEROKOŚCI 0.75 m  
SEKTOR 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-064 SZCZECIN, tel 4530822 tel/fax 4530850	
TRZECI: REWALORYZACJA PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA SEKTORA NR 1 I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PIKNIKOWEGO PRZY KANAŁE-STAWIE PARKOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	NR ZLEC.: WM/83/ 2017
PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA	DATA: 03.2018
mgr inż. arch. Lesław Herman N. 57/034/2004 ZP-0601 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	SKALA: 1:25
mgr inż. arch. Barbara Garncaarz N. 57/034/2004 ZP-0601 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	NR RYS.: 5.