

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw o powierzchni około 700 m² przy ul. Zalewowej w Świnoujściu wraz z nasadą zieleni.

1. rozbiórka istniejących 7 szt. urządzeń zabawowych wraz z wywozem na składowisko odpadów.
2. wyrównanie powierzchni terenu około 620 m² wraz z nawiezieniem warstwy 10 cm ziemi urodzajnej.
3. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej na terenie około 620 m² pod montaż urządzeń na placu zabaw. Trawnik należy wykonać z siewu.
4. zakup oraz montaż 4 szt. urządzeń zabawowych – konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo:
 - 1 szt. huśtawki z dwoma siedziskami pokrytymi gumą,
 - 1 szt. huśtawki dla małych dzieci z siedziskiem kubelkowym,
 - 1 szt. bujak sprężynowy,
 - 1 szt. konstrukcji zabawowej modułowej.

Urządzenia należy zamontować w sposób bezpieczny wg wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do montażu powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne.

5. uzupełnienie 17,5 mb żywoplotu sadzonkami krzewów w tym 8,5 mb gatunku cyprysik Lawsona 'Columnaris' i 9 mb żywotnik olbrzymi 'Kórnik'.

Nasadzeń krzewów należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a zakupiony materiał powinien być zdrowy, wolny od szkodników oraz uszkodzeń mechanicznych. Wysokość sadzonek 50-70 cm.

6. rozbiórka istniejącego drewnianego ogrodzenia o długości około 87 mb oraz wywiezienie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów.
7. montaż ogrodzenia systemowego panelowego:
 - wys. paneli 1,20 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrową w kolorze RAL 7015,
 - słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrową zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodporność – W2,
 - długość ogrodzenia: około 87 mb, 1,0 m w świetle słupków.

Trasa ogrodzenia na załączonej mapce.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez cokół i słupki, aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie robót ogrodzeniowych.



— - linia ogrodzenia (ok. 87 mb)

— - granica terenu placu zabaw (ok. 700 m kw)