

Opis przedmiotu zamówienia:

(Zmiany w treści zostały wyróżnione kolorem czerwonym)

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw o powierzchni około 700 m² przy ul. Zalewowej w Świnoujściu wraz z nasadą zieleni.

1. rozbiórka istniejących 7 szt. urządzeń zabawowych wraz z wywozem na składowisko odpadów.
2. wyrównanie powierzchni terenu około 620 m².
3. wykonanie trawnika z siewu na powierzchni 297 m² wraz z nawiezieniem warstwy 10 cm ziemi urodzajnej.
4. pielęgnacja trawnika:
 - pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. Kolejne koszenia wykonywać 3 razy w miesiącu z uwzględnieniem okresów suszy (od sierpnia do końca września).
 - podlewanie trawnika (zwiększona częstotliwość podlewania w czasie suszy).
5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku lub żwiru (frakcja od 0,25 mm do 8 mm) o grubości warstwy 300 mm na terenie około 323 m² pod montaż urządzeń na placu zabaw.
6. Montaż ok. 74 mb obrzeża trawnikowego typu Eko-Bord wokół nawierzchni bezpiecznej.
7. zakup oraz montaż 4 szt. urządzeń zabawowych – konstrukcja ze stali malowanej proszkowo:
 - 1 szt. huśtawki z dwoma siedziskami pokrytymi gumą,
 - 1 szt. huśtawki dla małych dzieci z siedziskiem kubełkowym,
 - 1 szt. bujak sprężynowy,
 - 1 szt. konstrukcji zabawowej modułowej – załączony przykładowy model.

Urządzenia należy zamontować w sposób bezpieczny wg wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych urządzeń.

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do montażu powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne.

8. uzupełnienie 17,5 mb żywopłotu sadzonkami krzewów w tym 8,5 mb gatunku cyprysik Lawsona 'Columnaris' i 9 mb żywotnik olbrzymi 'Kórnik'.
 - podlewanie nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 6 razy w ciągu miesiąca ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy (od lipca do końca września).

Nasadzeń krzewów należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a zakupiony materiał powinien być zdrowy, wolny od szkodników oraz uszkodzeń mechanicznych. Wysokość sadzonek 50-70 cm.

9. rozbiórka istniejącego drewnianego ogrodzenia o długości około 87 mb oraz wywiezienie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów.
10. montaż ogrodzenia systemowego panelowego:
 - wys. paneli 1,20 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrową w kolorze RAL 7015,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrową zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodporność – W2,
~~- długość ogrodzenia: około 87 mb, 1,0 m w świetle słupków.~~

Trasa ogrodzenia na załączonej mapce.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez cokół i słupki, aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie robót ogrodzeniowych.



— - linia ogrodzenia (ok. 87 mb)

— - granica terenu placu zabaw (ok. 700 m kw)



Przykładowa konstrukcja zabawowa modułowa.