



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NUMER POMIESZCZENIA	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA [m.]
101	SALA LEKCYJNA	51.07
102	SALA LEKCYJNA	50.68
103	KORYTARZ	60.92

104	BIBLIOTEKA	73.71
105	SALA LEKCYJNA	20.81
106	KORYTARZ	22.3
107	ŁAZIENKA	12.36
108	ŁAZIENKA	3.88

109	ŁAZIENKA	1.8
110	SALA LEKCYJNA	36.18
111	KUCHNIA	30.37
112	BIURO	18.93
113	KORYTARZ	41.51

114	SALA LEKCYJNA	54.33
115	SALA LEKCYJNA	53.1

OZNACZENIA

- - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane
- - - - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane - prowadzona pod stropem
- H25W-30 - Hydrant wewnętrzny DN25 podłynkowy:
 *szafa hydrantowa wnekowa
 *związki z nawiniętym węzłem półsztywnym Ø25
 o długości 30mb i prądownicą PWh 25 (połączona z węzłem),
 *łącznik (węzł łączący),
 *zawór hydrantowy ZH 25
- - Projektowana obudowa G-K
- - - - Zasięg projektowanego hydrantu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard NIP:5941546225 Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl	
TEMAT:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWINOUSZCIE	FAZA PW
INWESTOR:	GMINA MIASTO ŚWINOUSZCIE, 72-600 ŚWINOUSZCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5	
ADRES:	Ul. Piastowska 55, 72-600 ŚWINOUSZCIE, DZ. NR 388/4 obr. 0006 Świnoujście Identyfikator działki: 326301_1.0006.388/9	
TYTUŁ RYS.:	Rzut 1 piętra. Instalacja hydrantowa	Grudzień 2022 SKALA 1:100 S3 PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr PM1224PWBS16	
		NR STRONY