



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NUMER POMIESZCZENIA	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA [m.]
201	SALA LEKCYJNA	48.8
202	SALA LEKCYJNA	51.06
203	KORYTARZ	60.96

204	SALA LEKCYJNA	51.17
205	SALA LEKCYJNA	35.6
206	KORYTARZ	22.28
207	POM. PORZĄDKOWE	1.23
208	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	52.79
209	WC	10.81

210	ŁAZIENKA	11.92
211	BIURO	14.72
212	BIURO	19.74
213	KORYTARZ	42.75
214	SALA GIMNAZYSTYCZNA	108.35

OZNACZENIA

- - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane
- - - - Instalacja hydrantowa - rury stalowe gwintowane podwójnie ocynkowane - prowadzona pod stropem
- H25W-30 - Hydrant wewnętrzny DN25 podłynkowy:
*szafa hydrantowa wnękowa
*zwijadło z nawiniętym węzłem półsztywnym Ø25 o długości 30mb i 1 prądownicą PWh 25 (połączona z węzłem),
*łącznik (węzł łączący),
*zawór hydrantowy ZH 25
- - Projektowana obudowa G-K
- - - - Zasięg projektowanego hydrantu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"IS" Inżynieria Sanitarna Hubert Ratowicz ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard NIP:5941546225 Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl	
TEMAT:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWINOUJŚCIU	FAZA PW
INWESTOR:	GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5	
ADRES:	Ul. Piastowska 55, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 388/4 obr. 0006 Świnoujście Identyfikator działki: 326301_1.0006.388/9	
TYTUŁ RYS.:	Rzut 2 piętra. Instalacja hydrantowa	Grudzień 2022 SKALA 1:100 S4 PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr PMU024PWBS16	
		NR STRONY