

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu nr WIM.271.2.21.2024 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację inwestycji pn.: **”Budowa Siłowni pod chmurką – siłowni zewnętrznej na terenie ZOD FREGATA przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu”**

Kody CPV

- 45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
- 45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Budowa siłowni plenerowej przy Zakładzie Opieki Długoterminowej, przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu, działka o nr 243/26 obręb 5 w Świnoujściu.

Teren inwestycji to trawiasty plac przy Zakładzie Opieki, wydzielony z każdej strony wewnętrznymi ścieżkami dla pieszych.

Przedmiot umowy obejmuje:

- a) Prace przygotowawcze:
 - Zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
 - Odpowiedni zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.
- b) Dostawa i montaż 15 urządzeń oraz elementów małej architektury:
 - Wykonanie fundamentów pod montaż urządzeń,
 - Montaż urządzeń.
- c) Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej:
 - Usunięcie warstwy darni pod projektowaną nawierzchnię,
 - Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej,
 - Wysiew nasion traw.
- d) Wykonanie nawierzchni utwardzonej:
 - Usunięcie warstwy podłoża pod projektowaną nawierzchnię,
 - Układanie obrzeży,
 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej.
- e) Porządkowanie terenu po robotach.
- f) Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy, wykonaną przez firmę Zielone Kreski SP. z o.o. z Lublina. Wykaz dokumentacji projektowej stanowi załącznik do umowy.

Uwagi:

1. Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowej ilości robót do wykonania.
2. Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania, w tym przypadku umiejscowienie tabliczek urządzeń przewidziano na pylonach. Osobno przewidziano do montażu tablice z regulaminem.
3. Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producentów zabawowych.
4. Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że

zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

5. Najpóźniej w dniu odbioru robót należy przekazać dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,
- 2) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
- 3) Wzór dziennika przeglądów siłowni,
- 4) Instrukcję użytkowania i konserwacji,
- 5) Certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

2. Wykaz dokumentacji projektowej

- 1) Projekt zagospodarowania terenu „Siłownia pod chmurką – projekt siłowni zewnętrznej na terenie ZOD Fregata w Świnoujściu”
- 2) Projekt architektoniczno-budowlany „Siłownia pod chmurką – projekt siłowni zewnętrznej na terenie ZOD Fregata w Świnoujściu”
- 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z realizacją zadania pn.: „Siłownia pod chmurką – projekt siłowni zewnętrznej na terenie ZOD Fregata w Świnoujściu”
- 4) Przedmiar robót dla zadania pn.: „Siłownia pod chmurką – projekt siłowni zewnętrznej na terenie ZOD Fregata w Świnoujściu”